



СОГЛАСОВАНО
 Уполномоченный
 директор
 ЗИНОВЬЕВ
 Валентин
 Владимирович
 11.12.18

2019 г.

2019 г.



Структурное подразделение МОУ "Деевская СОШ" - Центр цифрового и гуманитарного профиля "Торча роста"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Текущий ремонт кабинета библиотеки (шахматная зона)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: _____
 Сметная стоимость 136,940 тыс. руб.
 строительных работ _____
 монтажных работ 106,634 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 19,407 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 1,887 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 146 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					В том числе			В том числе				
					Всего	Осн.З/н	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн.З/н	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов, из линолеума и реллина НР (29 руб.); 80%*0,7 от ФОТ (51 руб.) СП (31 руб.); 68%*0,9 от ФОТ (51 руб.)	100 м2 покрытия	0,4	130,42	125,18	5,24	2,47	52	50	2	1
2	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытий полов; лаг из досок и брусков НР (10 руб.); 80%*0,7 от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.); 68%*0,9 от ФОТ (17 руб.)	100 м2 основания	0,2	84,29	84,29			17	17		
3	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	0,328	51,74		51,74		17		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТССЦлг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	1 т груза	0.328	13.97	13.97	13.97		5			
Раздел 2. ремонт стен и потолков												
5	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен НР (167 руб.): 79%*0.7 от ФОТ (302 руб.) СП (136 руб.): 50%*0.9 от ФОТ (302 руб.)	100 м2 поверхности	0.2897	6406,28	1015,49	46,65	29,17	1856	294	14	8
6	ТЕРр62-16-1	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расцветкой старой краски более 35% НР (144 руб.): 80%*0.7 от ФОТ (258 руб.) СП (116 руб.): 50%*0.9 от ФОТ (258 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.766	2068,61	335,04	10,58	1,9	1585	257	8	1
7	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР (13 руб.): 80%*0.7 от ФОТ (24 руб.) СП (11 руб.): 50%*0.9 от ФОТ (24 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	1389,71	812,38	1,09		42	24		
8	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (82 руб.): 105%*0.9 * 0.7 от ФОТ (124 руб.) СП (52 руб.): 55%*0.85 * 0.9 от ФОТ (124 руб.)	100 м2 облицовки	0.05	13251,41	2477,24	72,76	1,9	663	124	4	
Раздел 4. полы												
9	ТЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (165 руб.): 123%*0.9 * 0.7 от ФОТ (213 руб.) СП (122 руб.): 75%*0.85 * 0.9 от ФОТ (213 руб.)	100 м2 пола	0.4	5555,77	413,77	795,04	118,68	2222	166	318	47
10	ТЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% НР (200 руб.): 80%*0.7 от ФОТ (358 руб.) СП (219 руб.): 68%*0.9 от ФОТ (358 руб.)	100 м2	0.2	5929	1753,46	215,11	36,16	1186	351	43	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (51 руб.); 100%*0,9 * 0,7 от ФОТ (81 руб.) СП (43 руб.); 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (81 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,4	363,48	198,94	162,54	2,86	145	80	65	1
12	ТССЦ-113-8070	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	12,88	24,4				314			
13	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2 1 013,17 = 7 581,97 - 102 х 64,40. (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (179 руб.); 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (231 руб.) СП (133 руб.); 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (231 руб.)	100 м2 покрытия	0,4	1104,82	570,98	85,86	8,33	442	228	34	3
14	ТССЦ-101-4204	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	40,8	91,56				3736			
15	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов, деревянных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.); 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (27 руб.) СП (15 руб.); 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (27 руб.)	100 м плинтуса	0,252	1081,92	105,66	10,91		273	27	3	
Раздел 5. электромонтажные работы												
16	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (63 руб.); 95%*0,7 от ФОТ (84 руб.) СП (55 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (84 руб.)	100 м	0,43	317,82	218,29	43,21	0,19	137	94	19	
17	ТССЦ-509-1830	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм	м	43	1,25				54			
18	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 НР (11 руб.); 95%*0,7 от ФОТ (16 руб.) СП (9 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (16 руб.)	100 м	0,43	65,04	37,37	2,82	0,19	28	16	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,028	3194,61				89			
20	ТССЦ-501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,015	5094,35				76			
21	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3 руб.); 95%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (4 руб.)	100 шт.	0,01	413,32	366,57	7,37	0,57	4	4		
22	ТССЦ-509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	1	9,34				9			
23	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке НР (6 руб.); 95%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (9 руб.)	100 шт.	0,02	541,43	425,81	7,37	0,57	11	9		
24	ТССЦ-503-0473	Розетка скрытой проводки	шт.	2	9,06				18			
25	ТЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 НР (52 руб.); 95%*0,7 от ФОТ (78 руб.) СП (46 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (78 руб.)	100 шт.	0,06	1488,56	1296,42	56,39	3,81	89	78	3	
26	прайс лист поставщика	светодиодный светильник LED офисный накладной 595X595 36Вт 3200К	компл.	6	310,73				1864			
27	ТССЦ-503-0584	Коробка распаечная НР 70	шт.	1	9,07				9			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									14943	1819	536	68
Накладные расходы									1196			
Сметная прибыль									1007			
ВСЕГО по смете									136940			

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)