



УТВЕРЖДАЮ:



2019 г.



МОУ "Девская СОШ"

Структурное подразделение МОУ "Девская СОШ" - Центр цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт холла (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: \_\_\_\_\_  
 Сметная стоимость 256,556 тыс. руб.  
 строительных работ 196,720 тыс. руб.  
 монтажных работ 39,320 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 3,504 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 271,32 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/лМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. демонтажные работы</b>												
1	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (13 руб.); 80%*0.7 от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.); 68%*0.9 от ФОТ (23 руб.)	100 м плинтуса	0.564	41.43	41.43				23		
2	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины НР (39 руб.); 80%*0.7 от ФОТ (69 руб.) СП (42 руб.); 68%*0.9 от ФОТ (69 руб.)	100 м2 покрытия	0.546	130.42	125.18	5.24	2.47	71	68	3	1
3	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	1 т груза	0.3186	51.74	51.74			16			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТСЦПг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%*0.7 от ФОТ СП 0%*0.9 от ФОТ	1 т груза	0,3186	13,97		13,97		4			4
<b>Раздел 2. ремонт стен и потолков</b>												
5	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен НР (332 руб.): 79%*0.7 от ФОТ (601 руб.) СП (270 руб.): 50%*0.9 от ФОТ (601 руб.)	100 м2 поверхности	0,5755	6406,28	1015,49	46,65	29,17	3687	584	27	17
6	ТЕРр62-16-1	Окрашивание водозмulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (712 руб.): 80%*0.7 от ФОТ (1272 руб.) СП (572 руб.): 50%*0.9 от ФОТ (1272 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,776	2068,61	335,04	10,58	1,9	7811	1265	40	7
7	ТЕРр62-16-1	Окрашивание водозмulsionными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (37 руб.): 80%*0.7 от ФОТ (66 руб.) СП (30 руб.): 50%*0.9 от ФОТ (66 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,197	2068,61	335,04	10,58	1,9	408	66	2	
8	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР (32 руб.): 80%*0.7 от ФОТ (57 руб.) СП (26 руб.): 50%*0.9 от ФОТ (57 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	1389,71	812,38	1,09		97	57		
9	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (157 руб.): 105%*0.9 * 0.7 от ФОТ (237 руб.) СП (100 руб.): 55%*0.85 * 0.9 от ФОТ (237 руб.)	100 м2 облицовки	0,0955	13251,41	2477,24	72,76	1,9	1266	237	7	
<b>Раздел 4. полы</b>												
10	ТЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (225 руб.): 123%*0.9 * 0.7 от ФОТ (291 руб.) СП (167 руб.): 75%*0.85 * 0.9 от ФОТ (291 руб.)	100 м2 пола	0,546	5555,77	413,77	795,04	118,68	3033	226	434	65



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70 руб.); 100%*0.9 * 0.7 от ФОТ (111 руб.) СП (59 руб.); 70%*0.85 * 0.9 от ФОТ (111 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,546	363,48	198,94	162,54	2,86	198	109	89	2
12	ТССЦ-113-8070	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для ДРЕВЕСИНЫ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	17,58	24,4				429			
13	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2 1 013,17 = 7,581,97 - 102 к 64,40 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (246 руб.); 123%*0.9 * 0.7 от ФОТ (317 руб.) СП (182 руб.); 75%*0.85 * 0.9 от ФОТ (317 руб.)	100 м2 покрытия	0,546	1104,82	570,98	85,85	8,33	603	312	47	5
14	ТССЦ-101-4204	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	55,89	91,56				5099			
15	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (46 руб.); 123%*0.9 * 0.7 от ФОТ (60 руб.) СП (34 руб.); 75%*0.85 * 0.9 от ФОТ (60 руб.)	100 м плинтуса	0,564	1081,92	105,66	10,91		610	60	6	

## Раздел 5. электромонтажные работы

16	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток НР (1 руб.); 85%*0.7 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.); 65%*0.9 от ФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,02	64,18	64,18			1	1		
17	ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников НР (7 руб.); 85%*0.7 от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.); 65%*0.9 от ФОТ (12 руб.)	100 шт.	0,06	205,2	201,98	3,22	1,52	12	12		
18	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (19 руб.); 95%*0.7 от ФОТ (29 руб.) СП (17 руб.); 65%*0.9 от ФОТ (29 руб.)	100 м	0,135	317,82	218,29	43,21	0,19	43	29	6	

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТССЦ-509-1830	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм	м	0,135	1,25							
20	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> НР (3 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (5 руб.)	100 м	0,135	65,04	37,37	2,82	0,19	9	5		
21	ТССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,047	3194,61				150			
22	ТССЦ-501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,0425	5064,35				215			
23	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утолненного типа при скрытой проводке НР (3 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (4 руб.)	100 шт.	0,01	413,32	366,57	7,37	0,57	4	4		
24	ТССЦ-509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	1	9,34				9			
25	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утолненного типа при скрытой проводке НР (34 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (51 руб.) СП (30 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (51 руб.)	100 шт.	0,12	541,43	425,81	7,37	0,57	65	51	1	
26	ТССЦ-503-0473	Розетка скрытой проводки	шт.	12	9,06				109			
27	ТЕРм08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 НР (198 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (298 руб.) СП (174 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (298 руб.)	100 шт.	0,12	3898,81	2469,9	230,15	14,84	468	296	28	2
28	прайс лист поставщика	светодиодный светильник LED офисный встраиваемый/накладной 595X595 36BT 3200K	компл.	12	310,73				3729			
29	ТССЦ-503-0584	Коробка распаечная НР 70	шт.	4	9,07				36			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									28205	3405	710	99
Накладные расходы									2175			
Сметная прибыль									1730			
ВСЕГО по смете									256556			

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)  
Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)